

ACLARACIÓN AL ADENDO

No. 3



BOGOTÁ, D.C. 27 de Julio de 2005

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 035 DE 2005

No. 100-600-11-01

OBJETO: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER Y PUESTOS DE TRABAJO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

LA DIRECTORA GENERAL DEL **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE:

SE MODIFICA EN EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDA:

1- PARA EL ITEM 2 PUESTOS DE TRABAJO ASÍ:

CUADRO CANTIDADES DE ELEMENTOS A INSTALAR Y SUMINISTRAR					
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AREA COORDINACION				
1,1	PUESTOS DE TRABAJO DE 1.50 X 1.50 EN L INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE				
	Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta fabricadas con aglomerado de 30 mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes perimetrales en PVC.con balance en la tapa inferior. El archivador bajo y el cajón portalapiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS.	UNIDAD	11		
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DIVISORIO CON VIDRIO PISO TECHO				

	Suministrar e instalar paneles en perfilera en lamina de acero cold rolled calibre 22, con 4,5 cm de espesor y una cremallera troquelada que permite soportar sueprfifices y accesorios y ajustar el ducto, formando un esqueleto a través del cual se pueden pasar cables eléctricos, lógicos etc. color a convenir de una altura total de 2,40 MTS. Los acabados de los paneles irán en paño o tela vinilica, en media luna con un espesor de 4,5 CMS. El antepecho será de una altura de 75 CMS. y en la parte superior de 1,60 MTS. en vidrio,lleva perfilera metálica, las ventanillas frontales de atención a publico irán en vidrio y se ubicara retrocedido hacia adentro, llevara portavoz vertical, el zócalo o guardaescoba será de 15 CMS, las puertas llevaran la misma especificación del panel y su respectiva chapa de seguridad. El panel llevara ducto metálico en la parte inferior con sus respectivos accesorios.	M2	74		
1,3	GABINETES				
	Suministrar e instalar gabinetes tipo oficina abierta fabricados en lámina cold rolled, forrados en formica y en la parte posterior balance, color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	11		
1,4	BIBLIOTECA METALICA				
	Suministrar biblioteca metálica tipo oficina abierta con cuatro cajones y su respectiva cerradura de seguridad, de 1,60 MTS de ancho, profundidad 30 CMS. y alto de 75 CMS.	UNIDAD	1		
1,5	SILLAS NEUMATICAS				
	Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, neumáticas con espaldar ergonómico en platina, base giratoria cinco patas, forrada en paño color a convenir.	UNIDAD	11		
1,6	SILLAS FIJAS				
	Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán	UNIDAD	11		

	traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.				
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2 AREA ALIMENTACION					
2,1	PUESTOS DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN "L", CON PEDESTAL MASTIL				
	Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes en PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS. Será apoyada sobre un pedestal metálico en tubo redondo de 12 cm., pintado electrostáticamente.	UNIDAD	1		
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DIVISORIO CON VIDRIO PISO TECHO				
	Suministrar e instalar paneles entamborados, forrado en paño o tela vinilica color a convenir de una altura total de 2,40 MTS. Los bordes de los paneles irán en media luna con un espesor de 4,5 CMS. el antepecho será de una altura de 75 CMS y en la parte superior vidrio, llevara perfilería metálica con su respectivo empaque en caucho, el zócalo o guardaescoba será de 15 CMS, la puerta llevara la misma especificación del panel y su respectiva chapa de seguridad. El panel llevara ducto metálico en la parte inferior con sus respectivos accesorios.	M2	8		
2,3	SILLAS NEUMATICAS				
	Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, neumáticas con espaldar ergonómico en platina, base giratoria cinco patas, forrada en paño color a convenir.	UNIDAD	1		
2,4	SILLAS FIJAS				

	Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UNIDAD	4		
2,5	ARCHIVADOR METALICO				
	Suministrar en el área archivador metálico de cuatro gavetas con su respectiva cerradura de seguridad. Medidas 47 cm de ancho, 52 cms de profundidad y 1.35 m de altura.	UNIDAD	1		
2,6	GABINETES				
	Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina abierta, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	2		
3	AREA HOTELERIA				
3,1	PUESTOS DE TRABAJO DE 1.50 X 1.50 INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN L				
	Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes en PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS. Será apoyada sobre un pedestal metálico en tubo redondo de 2 1/2 ", pintado electrostáticamente.	UNIDAD	1		
3,2	PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE, MEDIDAS (1,50 X 0,60)				

	Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes en PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS.	UNIDAD	1		
3,3	GABINETES				
	Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina abierta, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	1		
3,4	SILLAS NEUMATICAS				
	Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, neumáticas con espaldar ergonómico en platina, base giratoria cinco patas, forrada en paño color a convenir.	UNIDAD	1		
3,5	SILLAS FIJAS				
	Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UNIDAD	1		
3,6	ARCHIVADOR METALICO				
	Suministrar en el área archivador metálico de cuatro gavetas con su respectiva cerradura de seguridad. Medidas 47 cm de ancho, 52 cms de profundidad y 1.35 m de altura.	UNIDAD	1		

4	AREA LAVANDERIA				
4,1	PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN L				

	Suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta en aglomerado de 30 mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes en PVC, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS. Será apoyada sobre un pedestal metálico en tubo redondo de 2 1/2 ", pintado electrostáticamente.	UNIDAD	1		
4,2	GABINETES				
	Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina abierta, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	1		
4,3	SILLAS NEUMATICAS				
	Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, neumáticas con espaldar ergonómico en platina, base giratoria cinco patas, forrada en paño color a convenir.	UNIDAD	1		
4,4	SILLAS FIJAS				
	Suministrar sillas con estructura metálica, fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UNIDAD	1		
4,5	ARCHIVADOR METALICO				
	Suministrar en el área archivador metálico de cuatro gavetas con su respectiva cerradura de seguridad. Medidas 47 cm de ancho, 52 cms de profundidad y 1.35 m de altura.	UNIDAD	1		

5	AREA ADMINISTRATIVA				
5,1	PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN L				
	Suministrar e instalar superficie tipo mostrador en formica de 3 cms. color similar al mobiliario de la ayudantia, llevara zócalo o guardaescoba en negro, el archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran trampa y su respectiva cerradura de seguridad, los cajones llevaran sus respectivos herrajes metálicos, la superficie de trabajo irá a una altura de 75 CMS. y el mostrador ira a una altura 90 CMS.	UNIDAD	1		
5,2	PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON LAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE (TIPO RECEPCION DE 1.50 X 1.50)				
	Suministrar e instalar superficies tipo mostrador en formica de 30 mm. color similar al mobiliario de la ayudantia, llevara zócalo o guardaescoba en negro, el archivador bajo la superficie llevara trampa y su respectiva cerradura de seguridad, los cajones llevaran sus respectivos herrajes metálicos, la superficie de trabajo irá a una altura de 75 CMS. y el mostrador ira a una altura de 90 CMS.	UNIDAD	3		
5,3	BIBLIOTECA				
	Suministrar e instalar mueble en madera, para Biblioteca, para ello utilizará triplex Andes, Ocume o Trébol, el mueble deberá llevar zócalo de 7 CMS, El espaldar deberá ser en triplex de 1 CMS. Las puertas altas llevaran vidrio de seguridad de 5 MM. Internamente llevaran 2 entrepaños, con su respectiva cerradura y agarraderas, debe tenerse en cuenta las generalidades contempladas en este ítem. irá en color natural y se aplicara sellador y laca transparente, Los filos serán en cedro macho en la parte baja irán puertas en triplex de 2 CM. Con sus botones, fallebas y cerraduras correspondientes.	UNIDAD	1		

5,4	GABINETES				
	Suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina abierta, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	2		
5,5	SILLAS NEUMATICAS				
	Suministrar y entregar en el área sillas sin brazos, neumáticas con espaldar ergonómico en platina, base giratoria cinco patas, forrada en paño color a convenir.	UNIDAD	4		

Cordialmente,

Coronel **MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General

Elaboró: Lilia O.

Revisó: Abo. María Virginia Guzmán U./Eco. Ruth Stella Calderon N./Comité Técnico
Comité Técnico VºBº: Oficina Jurídica

6

EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR LA GUERRA!