

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
PROYECTO No. 4
BATALLON DE SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UND	VR TOTAL
1. BATERIAS SANITARIAS					
1.01	REPOSICION DE TEJA A.C #6, INCLUYE GANCHOS	Un	6,00	\$ -	\$ -
1.02	REPOSICION DE CABALLETERAS A.C., INCLUYE GANCHOS	Un	7,00	\$ -	\$ -
1.03	REPARACION DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	12,00	\$ -	\$ -
1.04	PINTURA DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	12,00	\$ -	\$ -
1.05	PINTURA DE MUROS (VINILO)	M2	1.100,00	\$ -	\$ -
1.06	PINTURA DE VENTANAS Y PUERTAS	M2	94,00	\$ -	\$ -
1.07	PINTURA DE TECHO (TEJA ETERNIT, VINILO TIPO 1)	M2	260,00	\$ -	\$ -
1.08	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA (ESMALTE)	ML	295,00	\$ -	\$ -
1.09	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES	M2	335,00	\$ -	\$ -
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPES DE W.C.	M2	335,00	\$ -	\$ -
1.11	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN GRANO	M2	255,00	\$ -	\$ -
1.12	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACION DE PISO	M2	255,00	\$ -	\$ -
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO 4	M2	255,00	\$ -	\$ -
1.14	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS	UN	20,00	\$ -	\$ -
1.15	CAMBIODE REJILLAS DE 4"	Un	5,00	\$ -	\$ -
1.16	CAMBIO DE REGISTRO DUCHA + DUCHA	Un	60,00	\$ -	\$ -
1.17	CAMBIO DE JABONERAS	Un	70,00	\$ -	\$ -
1.18	CAMBIO TOALLEROS	Un	40,00	\$ -	\$ -
1.19	CAMBIO DE ORINALES	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.20	CAMBIO DE GRIFERIAS DE ORINALES	Un	12,00	\$ -	\$ -
1.21	CAMBIO DE SANITARIO	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.22	CAMBIO DE LLAVE DE PASO 1 1/2"	Un	6,00	\$ -	\$ -
1.23	CAMBIO DE LLAVES TERMINALES	Un	12,00	\$ -	\$ -
1.24	CAMBIO DE VIDRIO ANODIZADO DE 0,76X0,43	Un	4,00	\$ -	\$ -
1.25	CAMBIO DE MUEBLE DE SANITARIO	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.26	DEMOLICION DE GRANO PULIDO EN MESONES	ML	30,00	\$ -	\$ -
1.27	VACIADO DE GRANO PULIDO EN MESONES	ML	30,00	\$ -	\$ -
1.28	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMPARAS DE TUBO 2"X48	Un	14,00	\$ -	\$ -
1.29	CAMBIO DE TUBERIAS PVC Ø 1" PRESION	ML	35,00	\$ -	\$ -
1.30	CAMBIO DE TUBERIAS PVC Ø 1/2" ABASTO	BOCA	105,00	\$ -	\$ -
1.31	CAMBIO GANCHOS Y AMARRAS A TODO EL TECHO	M2	250,00	\$ -	\$ -
1.32	ENCHAPE DE POCETA EN GRANO	M2	48,00	\$ -	\$ -
1.33	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	38,00	\$ -	\$ -
1.34	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$ -	\$ -
SUBTOTALES BATERIAS SANITARIAS				\$ -	\$ -
2. EXTERIORES					
2.01	REPOSICION DE CANALETAS A.C. DE 7,50	UN	3,00	\$ -	\$ -
2.02	PINTURA DE TECHOS (CANALETAS, VINILO TIPO 1)	M2	22,50	\$ -	\$ -
2.03	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$ -	\$ -
SUBTOTALES EXTERIORES				\$ -	\$ -
3. ALOJAMIENTO					
3.01	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN BALDOSA	M2	250,00	\$ -	\$ -
3.02	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACION DE PISO	M2	250,00	\$ -	\$ -
3.03	SUMINSITRO Y COLOCACION DE PISO BALDOSA DE GRES + GRANO	M2	250,00	\$ -	\$ -
3.04	MAMPOSTERIA EN ADOBE 0,15X0,20X0,40	M2	34,00	\$ -	\$ -
3.05	REVOQUE DE MUROS	M2	34,00	\$ -	\$ -
3.06	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M3	34,00	\$ -	\$ -
3.07	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	20,00	\$ -	\$ -
3.08	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$ -	\$ -
SUBTOTALES ALOJAMIENTO				\$ -	\$ -
TOTAL PROYECTO No. 4				\$ -	\$ -