

	VALOR	
	UNIDAD	CANTIDAD UNITARIO
<b>AREA COORDINACION MILITAR</b>		
<b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE</b> El contratista deberá suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta fabricadas con triplex Pizano o andes, forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes se rebordearan en cedro macho, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. el archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS.	UNIDAD	12
<b>SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DIVISORIO CON VIDRIO PISO TECHO</b> El contratista deberá suministrar e instalar paneles en cedro macho triplex trébol o andes forrado en formica color a convenir de una altura total de 2,40 MTS. Los bordes de los paneles irán en media luna con un espesor de 7 CMS. el antepecho será de una altura de 75 CMS. y en la parte superior de 1,65 MTS. en vidrio de seguridad de 5 MM., llevara perfilera metálica con su respectivo empaque en caucho, las ventanillas frontales de atención a publico irán en vidrio y se ubicara retrocedido hacia adentro, llevara portavoz vertical, el zócalo o guardaescoba será de 8 CMS, las puertas llevaran la misma especificación del panel y su respectiva chapa de seguridad. El panel llevara ducto metálico en la parte inferior con sus respectivos accesorios.	M2	75
<b>GABINETES</b> El contratista deberá suministrar e instalar gabinetes tipo oficina abierta fabricados en triplex de 2 CMS., forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	12
<b>BIBLIOTECA METALICA</b> El contratista deberá suministrar biblioteca metálica tipo oficina abierta con cuatro cajones y su respectiva cerradura de seguridad, de 1,60 MTS. profundidad 30 CMS. y ancho de 60 CMS.	UNIDAD	2
<b>SILLAS NEUMATICAS</b> El contratista debe suministrar y entregar en el área sillas neumáticas con espaldar ergonómico, con base giratoria, cinco patas, con refuerzo metálico en la base y patas, forrada en paño color a convenir y espuma inyectada.	UNIDAD	12
<b>SILLAS FIJAS</b> El contratista deberá suministrar sillas metálicas fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir, con espuma inyectada. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El contratista deberá entregar a la Unidad Gestión de Mantenimiento e Ingeniería la Garantía expedida por el fabricante.	UNIDAD	11
<b>AREA ALIMENTACION</b>		
<b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN "L".</b> El contratista deberá suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta en aglomerado de 30 Mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes se rebordearan en cedro macho, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS. Será apoyada sobre un pedestal metálico en tubo redondo de 2 1/2" pintado electrostáticamente.	UNIDAD	1

	VALOR		
	UNIDAD	CANTIDAD UNITARIO	
<p><b>SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DIVISORIO CON VIDRIO PISO TECHO</b> El contratista deberá suministrar e instalar paneles entamborados de 0,5 Cms. forrado en formica color a convenir de una altura total de 2,40 MTS. Los bordes de los paneles irán en media luna con un espesor de 5 CMS. el antepecho será de una altura de 75 CMS y en la parte superior vidrio de seguridad de 5 MM., llevara perfilería metálica con su respectivo empaque en caucho, el zócalo o guardaescoba será de 8 CMS, la puerta llevara la misma especificación del panel y su respectiva chapa de seguridad. El panel llevara ducto metálico en la parte inferior con sus respectivos accesorios.</p>	M2	8	
<p><b>SILLAS NEUMATICAS</b> El contratista debe suministrar y entregar en el área sillas neumáticas con espaldar ergonómico, con base giratoria, cinco patas, con refuerzo metálico en la base y patas, forrada en paño color a convenir y espuma inyectada.</p>	UNIDAD	2	
<p><b>SILLAS FIJAS</b> El contratista deberá suministrar sillas metálicas fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir, con espuma inyectada. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El contratista deberá entregar a la Unidad Gestión de Mantenimiento e Ingeniería la Garantía expedida por el fabricante.</p>	UNIDAD	10	
<p><b>ARCHIVADOR METALICO</b> El contratista deberá suministrar en el área Archivador metálico de cuatro gavetas con su respectiva cerradura de seguridad</p>	UNIDAD	3	
<p><b>GABINETES</b> El contratista deberá suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina abierta, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.</p>	UNIDAD	5	
<b>AREA HOTELERIA</b>			
<p><b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN "L"</b> . El contratista deberá suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta fabricada en aglomerado de 30 Mm. forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes se rebordearan en cedro macho, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS. Será apoyada sobre un pedestal metálico en tubo redondo de 2 1/2" pintado electrostáticamente.</p>	UNIDAD	2	
<p><b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE.</b> El contratista deberá suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta fabricada en aglomerado de 30 Mm. forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes se rebordearan en cedro macho, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS.</p>	UNIDAD	2	
<p><b>GABINETES</b> El contratista deberá suministrar e instalar gabinetes metálicos tipo oficina abierta, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.</p>	UNIDAD	5	
<p><b>SILLAS NEUMATICAS</b> El contratista debe suministrar y entregar en el área sillas neumáticas con espaldar ergonómico, con base giratoria, cinco patas, con refuerzo metálico en la base y patas, forrada en paño color a convenir y espuma inyectada.</p>	UNIDAD	4	

	VALOR	
	UNIDAD	CANTIDAD UNITARIO
<b>SILLAS FIJAS</b> El contratista deberá suministrar sillas metálicas fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir, con espuma inyectada. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El contratista deberá entregar a la Unidad Gestión de Mantenimiento e Ingeniería la Garantía expedida por el fabricante.	UNIDAD	3
<b>ARCHIVADOR METALICO</b> El contratista deberá suministrar en el área Archivador metálico de cuatro gavetas con su respectiva cerradura de seguridad	UNIDAD	4
<b>AREA LAVANDERIA</b>		
<b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN "L"</b> . El contratista deberá suministrar e instalar superficies tipo oficina abierta fabricada en aglomerado de 30 Mm., forrado en la parte superior con formica color a convenir, los bordes se rebordearan en cedro macho, la superficie será pintada en la parte inferior al duco negro. El archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran su respectiva cerradura de seguridad. Esta superficie irá a una altura de 75 CMS. Será apoyada sobre un pedestal metálico en tubo redondo de 2 1/2" pintado electrostáticamente.	UNIDAD	2
<b>GABINETES</b> El contratista deberá suministrar e instalar gabinetes tipo oficina abierta metálicos, forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	4
<b>SILLAS NEUMATICAS</b> El contratista debe suministrar y entregar en el área sillas neumáticas con espaldar ergonómico, con base giratoria, cinco patas, con refuerzo metálico en la base y patas, forrada en paño color a convenir y espuma inyectada.	UNIDAD	2
<b>SILLAS FIJAS</b> El contratista deberá suministrar sillas metálicas fijas, sin brazos, tipo interlocutoras, con espaldar, de ancho aproximado de 55 CMS. y profundidad de 45 CMS., la estructura metálica de 1", pintada electrostáticamente, tapizadas en paño color a convenir, con espuma inyectada. La unión entre estructura y asiento debe ser por medio de tornillo pasante. Las sillas deberán traer, topes, platinas, uniones, herrajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El contratista deberá entregar a la Unidad Gestión de Mantenimiento e Ingeniería la Garantía expedida por el fabricante.	UNIDAD	4
<b>ARCHIVADOR METALICO</b> El contratista deberá suministrar en el área Archivador metálico de cuatro gavetas con su respectiva cerradura de seguridad	UNIDAD	3
<b>AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		
<b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON PORTALAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE EN "L"</b> . El contratista deberá suministrar e instalar superficie tipo mostrador en cedro sólido de 4 CMS. color similar al mobiliario de la ayudantía, llevara zócalo o guardaescoba en negro, el archivador bajo y el cajón portalápiz llevaran trampa y su respectiva cerradura de seguridad, los cajones llevaran sus respectivos herrajes metálicos. La superficie de trabajo irá a una altura de 75 CMS. y el mostrador ira a una altura 90 CMS.	UNIDAD	1
<b>PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDO CAJON LAPIZ, PORTATECLADO, MUEBLE ARCHIVADOR 2 X 1 BAJO SUPERFICIE</b> El contratista deberá suministrar e instalar superficies tipo mostrador en cedro sólido de 4 CMS. color similar al mobiliario de la ayudantía, llevara zócalo o guardaescoba en negro, el archivador bajo la superficie llevara trampa y su respectiva cerradura de seguridad. los cajones llevaran sus respectivos herrajes metálicos, la superficie de trabajo irá a una altura de 75 CMS. y el mostrador ira a una altura de 90 CMS.	UNIDAD	3
<b>BIBLIOTECA</b> El contratista deberá suministrar e instalar mueble en madera, para Biblioteca, para ello utilizará triplex Andes, Ocume o Trébol, el mueble deberá llevar zócalo de 7 CMS, El espaldar deberá ser en triplex de 1 CMS. las puertas altas llevaran vidrio de seguridad de 5 MM. Internamente llevaran 2 entrepaños, con su respectiva cerradura y agarraderas, debe tenerse en cuenta las generalidades contempladas en este ítem. irá en color natural y se aplicara sellador y laca transparente, Los filos serán en cedro macho en la parte baja irán puertas en triplex de 2 CM. Con sus botones, fallebas y cerraduras correspondientes.	UNIDAD	2

		VALOR	
		UNIDAD	CANTIDAD UNITARIO
<b>GABINETES</b>	El contratista deberá suministrar e instalar gabinetes tipo oficina abierta fabricados en triplex de 2 CMS., forrados en formica color a convenir pegada con solución de caucho, la puerta será abatible con pasador metálico, para un mejor desplazamiento se le colocará una chapa tipo locker; para su instalación se fijara a la pared, o a los paneles establecidos.	UNIDAD	4
<b>SILLAS NEUMATICAS</b>	El contratista debe suministrar y entregar en el área sillas neumáticas con espaldar ergonómico, con base giratoria, cinco patas, con refuerzo metálico en la base y patas, forrada en paño color a convenir y espuma inyectada.	UNIDAD	5
COSTO DIRECTO			
IVA			
COSTO TOTAL			

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

<b>VALOR TOTAL</b>

VALOR TOTAL