



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



# RESPUESTA OBSERVACIONES OFERENTES No. 1

BOGOTÁ, D.C. 26 de marzo de 2007

## CONTRATACION DIRECTA No. 022 DE 2007

**OBJETO: ADQUISICION A TODO COSTO DE RED LAN CON DESTINO AL BATALLON DE ARTILLERIA No. 9 TENERIFE EN NEIVA (HUILA)**

El Responsable de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, y en especial las facultades que le confiere la Ley 80 de 1993, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en la mencionada Licitación así:

### OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SV INGENIERIA LTDA:

**OBSERVACION 1:** *“El tramo de fibra óptica es de 1000 mts y el los términos se habla de fibra multimodo a 1 Gbps. Favor aclara, pues a esa distancia no cumple.”*

**Respuesta:** Una vez consultado el comité técnico la Entidad se permite aclarar que de acuerdo a la norma técnica EIA-TIA 568 B-3-1 la fibra óptica multimodo puede ser instalada para backbone hasta alcanzar una distancia de 2000 mts a 1 Gbps. Por lo tanto este comité se ratifica en lo establecido en el Pliego de Condiciones Anexo 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE LA RED Y EQUIPOS ACTIVOS CON DESTINO AL BATALLON DE ARTILLERIA No. 9 TENERIFE, numeral 1.1.7.3.

**OBSERVACIÓN 2:** *“Aclarar si son dos o tres centros de cableado”*

**Respuesta:** Una vez consultado el comité técnico la entidad se permite aclarar que la cantidad de Centros de cableado requeridos para el Batallón de Artillería No. 9 Tenerife, es de dos (2) centros de cableado.

**OBSERVACIÓN 3: “Aclarar totalidad de puntos”.**

**Respuesta:** Una vez consultado el comité técnico la Entidad aclara que la totalidad de los puntos es de treinta y dos (32).

**OBSERVACION 4: “Capacidad de UPS por centro de cableado y Aire acondicionado”.**

**RESPUESTA:** Una vez consultado el comité técnico la Entidad se permite aclarar que la capacidad de la UPS es 10 KVA y 5 KVA respectivamente para cada uno de los centros de cableado.

Así mismo se aclara que se requiere un aire acondicionado por cada centro de cableado, ver adendo No.1 cantidades.

Coronel **LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Encargado de las Funciones de la dirección de Apoyo Logístico

Elaboró: Fabio Fabra	Revisó: Abg. Doris Alicia Sierra Pérez /Abg. Lucila Salamanca Arbelaez	MY. HAWER ALDAN CORSO CORREA Responsable de las funciones de la Dirección de contratos
-------------------------	--	--