



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**



Bogotá, D. C. 07 de Noviembre de 2007

**ADENDO No. 03**

Licitación Pública No. 049-2007, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN, REUBICACIÓN DEL HOSPITAL “San Andrés E.S.E. II Nivel” – MUNICIPIO DE TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”**.

En atención a los principios que rigen la contratación administrativa y teniendo en cuenta que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso, el Subdirector General encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus facultades legales en especial las que le confiere el Artículo 30 Numeral 4º de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada licitación pública lo siguiente:

**SE RECOMIENDA LA LECTURA COMPLETA DEL PRESENTE ADENDO Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.**

**EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.**

1. Del Ítem 1.4 Hincado de pilotes del subcapitulo 1 TRABAJOS PRELIMINARES del CAPITULO 2 EDIFICACIÓN se modifica la cantidad a **9.870**, del Ítem 1.00 Pilotes – Bloques 1 al 6 del subcapitulo 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA del CAPITULO 2 EDIFICACIÓN se modifica la cantidad a **947.75**, los Subcapitulos 1 TRABAJOS PRELIMINARES y 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA del CAPITULO 2 EDIFICACIÓN del formulario No. 5 propuesta Económica quedan de la siguiente manera:

| <b>2</b> | <b>EDIFICACIÓN</b>                      |  |    |          |  |  |  |
|----------|---|--|----|----------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>            |  |    |          |  |  |  |
| 1,1      | Localización y replanteo                |  | M2 | 11432,00 |  |  |  |
| 1,2      | Descapote y nivelacion de terreno       |  | M2 | 5953,39  |  |  |  |
| 1,3      | Excavaciones a mano                     |  | M3 | 2916,67  |  |  |  |
| 1,4      | Hincado de pilotes                      |  | ML | 9870,00  |  |  |  |
| 1,5      | Relleno compacto con material del sitio |  | M3 | 3422,00  |  |  |  |

|          |  |      |     |           |  |  |  |
|----------|--|------|-----|-----------|--|--|--|
| 1,6      | Solado de limpieza y nivelacion concreto de 2000 psi                     |      | M2  | 2975,37   |  |  |  |
| 1,7      | Aseo y limpieza  |      | GL  | 1,00      |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</b>  |      |     |           |  |  |  |
| 1,00     | Pilotes - Bloques 1 al 6   | 3000 | M3  | 947,75    |  |  |  |
| 2,00     | Cimentación - Bloques 1 al 6 y Escalera 3 - 4 ( vigas, dados, zapatas )  | 3500 | M3  | 776,42    |  |  |  |
| 3,00     | Cimentación - cafeteria morgue y porteria ( vigas, zapatas )             | 3500 | M3  | 33,59     |  |  |  |
| 4,00     | Placa contrapiso E=.10 3500 PSI Bloques 1-6                              | 3500 | M2  | 5752,40   |  |  |  |
|          | Placa contrapiso E=.10 3500 PSI Bloques cafeteria morgue y porteria      | 3500 | M3  | 201,00    |  |  |  |
| 6,00     | Placa entrepiso Bloques 1,2,3 y terrazas E= 0,55                         | 3500 | M2  | 6409,00   |  |  |  |
| 7,00     | Placa entrepiso bloques 1,2 E= 0,40                                      | 3500 | M2  | 64,00     |  |  |  |
| 8,00     | Columnas - Bloque 1, 2 , 3   | 4000 | M3  | 545,60    |  |  |  |
| 9,00     | Columnas - Bloque 4,5,6  | 3500 | M3  | 90,60     |  |  |  |
|          | Columnas - Bloque cafeteria morgue y porteria                            | 3500 | M3  | 5,29      |  |  |  |
| 11,00    | Vigas y Viguetas aereas - Bloques 1,2,3                                  | 3500 | M3  | 149,45    |  |  |  |
| 12,00    | Vigas y Viguetas aereas - Bloques 4,5,6                                  | 3500 | M3  | 200,50    |  |  |  |
| 13,00    | Vigas y Viguetas - Bloques cafeteria morgue y porteria                   | 3500 | M3  | 27,26     |  |  |  |
| 14,00    | Escalera Tipo E1   | 3500 | M3  | 11,20     |  |  |  |
| 15,00    | Escalera Tipo E2   | 3500 | M3  | 8,40      |  |  |  |
| 16,00    | Escalera Tipo E3   | 3500 | M3  | 50,91     |  |  |  |
| 17,00    | Escalera Tipo E3   | 3500 | M3  | 50,91     |  |  |  |
| 18,00    | Tanque No. 01: Dimensiones:10.6 x 5.75 x 2.60                            | 3500 | M3  | 48,24     |  |  |  |
| 19,00    | Tanque No. 02: Dimensiones 10.6 x 5.75 x 2.60                            | 3500 | M3  | 48,24     |  |  |  |
| 20,00    | Tanque No. 03: Dimensiones 5.50 x 6.15 x 2.60                            | 3500 | M3  | 34,75     |  |  |  |
| 21,00    | Tanque No. 04: Dimensiones 7.40 x 5.50 x 2.60                            | 3500 | M3  | 37,41     |  |  |  |
| 22,00    | Confinamiento mamposteria - Elementos no estructurales Machones - Cintas | 3000 | ML  | 7800,00   |  |  |  |
| 26,00    | Acero de refuerzo de 60000 psi   |      | KGS | 548735,27 |  |  |  |

**Coronel JAVIER VICENTE HERNÁNDEZ ACOSTA**  
Subdirector General  
Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General  
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboro: Caroló Andréa M  
Secretaria Grupo Precontractual

Reviso: Lucila Salamanca Arbeláez  
Coordinadora Grupo Precontractual  
No. Tarjeta Profesional: 41978 C.S.J.

Maria Fernanda Coral Andrade  
Abogada Grupo Precontractual  
No. T. P. No. 119889 C. S. J.

Vo. Bo. Mayor Carlos Javier Soler Parra  
Encargado de las Funciones de la Dirección de Contratación

